Muster-Leistungsbeschreibung

BI060007

Remmers OS 5b (OS DI) - Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit für nicht begeh- und befahrbare Flächen mit Kratz- und Ausgleichspachtelung (geprüft nach DIN 18533)

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com

---

Positionen

Wir weisen darauf hin, dass diese Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in Form von Textbausteinen darstellt. Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt worden.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen, sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen.

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem ist durchgängig mit den vom Systemhersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

Positionen

Gemäß den geltenden Regelwerken sind
Betoninstandsetzungsmaßnahmen
durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen.

Die Planung umfasst u.a.
- Bedarfsermittlung
- Bauzustandsanalyse
- Instandsetzungskonzept
- Ausführungskontrolle
- Wartungsplan

Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich
der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest,
welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung
(siehe Teil 3 der
DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind.

Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen
aufzunehmen.

1 Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
mit geeignetem Verfahren zur Erzielung eines
sauberen und tragfähigen Untergrundes, frei von
haftungsmindernden Schichten.
Der Untergrund muss nach der
Untergrundvorbehandlung
die geforderten Werte aus den technischen
Unterlagen des nachfolgenden
Instandsetzungssystems aufweisen
bzw. zur Applikation der nachfolgenden
Arbeitsgänge geeignet sein.

_____ m² _____ _____

2 Aufbringen einer Kratzspachtelung aus einem
zweikomponentigen polymer-Zement-Gemisch
auf den vorbereiteten Untergrund mit
Remmers Betofix OS 5b+.

Bauteil:_____

Verbrauch:

Ca. 1,7 kg/m²/mm Trockenschichtdicke
Remmers Betofix OS 5b+ <1113>

_____ m² _____ _____

Positionen

3 Aufbringen einer risseüberbrückenden Oberflächenschutzbeschichtung und Abdichtung mit dem zweikomponentigen Polymer-Zement-Gemisch Remmers OS 5b+.
Bauteil:_____

Geforderte Gesamtschichtdicke:_____mm

Produkt regelkonform zweilagig auf den vorbereiteten Untergrund mittels Schlämmbürste, Glättkelle oder im Spritzverfahren auftragen.

Zweite Lage nach ausreichender Trocknung aufbringen.

Verbrauch:

ca. 1,7 kg/m²/mm Trockenschichtdicke
ca. 3,4 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
Remmers Betofix OS 5b+ <1113>

_____ m² _____ _____

*** Bedarfsposition ohne GP

4 Beschichtung mit der CO2-bremsenden, wasserabweisenden Reinacrylat-Farbe mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten Remmers Color PA.

Bauteil:_____

Anzahl der Aufträge: _____

Farbton:_____nach Remmers Farbtonkarte

Verbrauch:

ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA weiß <6500> je Anstrichje nach Untergrundbeschaffenheit

ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA <6530> je Anstrich je nach Untergrundbeschaffenheit nach Remmers Farbtonkollektion

_____ m² _____ nur Einh.-Preis